

工事内容

工事名:高圧電気設備更新整備工事			
工事場所:上北山村大字河合 地内			
施設名:上北山村役場			
名称及び規格	数量	単位	備考
1)直接工事費			
三菱 屋内用高圧負荷開閉器(SCL-GHS1R-NNN)	2	台	
LBS 3.6/7.2KV			
三菱 LBS用ヒューズリンク(CL-LB 7.2KV G40 T20 C20)	6	本	
40A			
三菱 LBS用バリア(XL-B013)	2	組	
2枚入			
三菱 高圧リアクトル(KR-3)	1	基	
1.15KVAR 6600V 60HZ L=6%			
エナジーサポート高圧カットアウト(HPC-30)	5	組	
屋内用 7200V 30A ヒューズ			
エナジーサポートタイムラグヒューズ(FL-30A)	5	本	
30A			
三菱 高圧コンデンサ(KL-8)	1	基	
26.6/31.9KVAR 7020V 60HZ			
漏電火災警報器(AGD-N5)AC100/200V	2	個	
標準型・表面型			
雑材消耗品	1	式	

施設名:道の駅			
名称及び規格	数量	単位	備考
1)直接工事費			
エナジーサポート 高圧カットアウト(HPC-30)	8	組	
屋内用 7200V 30A ヒューズ筒付			
エナジーサポート テンションヒューズ(FT-5A)	2	本	
5A			
エナジーサポート テンションヒューズ(FT-10A)	3	本	
10A			
エナジーサポート テンションヒューズ(FT-30A)	3	本	
30A			
三菱 変圧器(SF-1R)	1	基	
1P 50KVA 6600/210-105V 60HZ			
三菱 変圧器(RA-3R)	1	基	
3P 75KVA 6600/210V 60HZ Y-D			
漏電火災警報器(AGD-N5)AC100/200V	2	個	
標準型・表面型			
雑材消耗品	1	式	
電工費	1	式	
立会検査費	1	式	
運賃	1	式	
変圧器			

施設名:ワースリビングかみきた			
名称及び規格	数量	単位	備考
1)直接工事費			
三菱 零相変流器(MZT-68 400A)	1	個	
ZCT			
三菱電機) 高圧真空遮断器(VF13NHD-0003000)	1	個	
VCB			
三菱 計器用変流器(CD-25ANB 75/5A)	2	個	
高圧CT			
三菱 地絡継電器(MGR-A3T-R)	1	個	
HGR			
エナジーサポート 高圧カットアウト(HPC-30)	3	組	
屋内用 7200V 30A ヒューズ筒付			
エナジーサポート タイムラグヒューズ(FL-10A)	3	本	
10A			
三菱 高圧負荷開閉器(SCL-GHS1R-NNN)	1	台	
LBS			
三菱 LBS用ヒューズリンク(CL-LB LINK7.2KV G20 T7.5 C7.5)	3	本	
20A			
三菱 LBS用バリア(XL-B013)	2	組	
2枚入			
三菱 高圧リアクトル(KR-3)	1	基	
3.19KVAR 6600V 60HZ L=6%			

三菱 高圧コンデンサ(KL-8)	1	基	
53.2KVAR 7020V 60HZ L=6%			
三菱 屋内用高圧負荷開閉器(SCL-GHS1R-NNN)	1	台	
LBS 3.6/7.2KV			
三菱 LBS用ヒューズリンク(CL-LB LINK7.2KV G10 T7.5 C7.5)	3	本	
10A			
三菱 LBS用バリア(XL-B013)	2	組	
2枚入			
三菱 高圧リアクトル(KR-3)	1	基	
1.19KVAR 6600V 60HZ L=6%			
三菱 高圧コンデンサ(KL-8)	1	基	
26.6/31.9KVAR 7020V 60HZ			
雑材消耗品	1	式	
電工費	1	式	
立会検査費	1	式	
クレーン	1	日	
8T OP共			
ユニック	1	日	
2t OP共			
2)撤去工事			
零相変流器	1	個	

